Bönigen Wohnüberbauung in den Gärten

Wohnüberbauung in den Gärten

Bönigen

Ausführung Juli 2022 - September 2023

Bauherrschaft:
B2 Immobilien AG
Scheibenstrasse 6
3600 Thun

Architekt:
brügger architekten ag
Planung / Architektur
Scheibenstrasse 6
3600 Thun

Projektverantwortliche:
wenger holzbau ag
Michael Schild
Eidg. dipl. Holzbau-Polier

Xander Kübli
Dipl. Techniker NDS HF

wenger holzbau ag
3800 unterseen 3613 steffisburg

Projekt
BKP 214

Wohnüberbauung in den Gärten
Bönigen
Fassadenbau

Holzsystem- und Fassadenbau

Projektbeschrieb

Überbauung mit sieben Wohnhäusern. Die wenger holzbau ag erstellte bei allen Häusern den Dachstuhl. Dachfläche (Haus 5) 400m2. Die Lukarnen wurden, inkl. der seitlich und frontal eingesetzten Fenstern, im Werk Unterseen vorfabriziert. PV-Anlage wurde montiert. Fenster in Fichte Natur, DUO NSI Fichte. Insgesamt wurden 143.342 m^3 DUO NSI Konstruktionsholz und 43.346m^3 Brettschichtholz verbaut.

Auftragsgrösse	CHF 1.36 Mio.
Ausführungszeit	Juli 2022 - September 2023 (unsere Arbeiten)
Fertigstellung	September 2023 (unsere Arbeiten)

Bauherrschaft

B2 Immobilien AG
Scheibenstrasse 6
3600 Thun

Architekt / Bauleitung

brügger architekten ag
Planung / Architektur
Scheibenstrasse 6
3600 Thun

Philipp Schmid

Projektleiter

wenger holzbau ag

Michael Schild
Eidg. dipl. Holzbau-Polier

Projektverantwortlicher

wenger holzbau ag

Xander Kübli
Dipl. Techniker NDS HF